Приложение №1
Телефон/факс: 8-967-711-47-27

Согласовано:
Подрядчик: ООО "Капитал"
"__" октября 2021г.

Утверждаю:
Заказчик: ТСЖ "Новый дом" г. Щербинка
"__" октября 2021г.

Локальный сметный расчет от 14.09.2021 г. № 14/09-21М-1

на работы по ремонту трёх противопожарных выходов жилого дома по адресу: Московская обл., Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: **289 273,63р.**

Локальный сметный расчет составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года.

№	Наименование работ и материалы	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость	
	Работы				
1	Демонтаж/монтаж дверей входных	шт.	3,00	7800,00	23 400,00
2	Штукатурка откосов	пог.м.	16,80	780,00	13 104,00
3	Шпаклевка откосов	пог.м.	16,80	390,00	6 552,00
4	Грунтовка откосов в два слоя	пог.м.	16,80	130,00	2 184,00
5	Окраска откосов в два слоя	пог.м.	16,80	260,00	4 368,00
6	Штукатурка стен крылец	м2	5,40	1170,00	6 318,00
7	Монтаж кладочной сетки 0,2 м	пог.м.	31,00	260,00	8 060,00
8	Устройство выравнивающей стяжки крылец и ступеней (50% от всей площади) по минимально возможному слою 5 мм	м2	26,31	780,00	20 521,80
9	Финишное покрытие крылец и ступеней в 2 слоя	м2	26,31	400,00	10 524,00
10	Уборка, затаривание в мешки, погрузка мусора	т	1,71	631,00	1 079,01
				Итого работа:	**96 110,81**
	Материалы	**Ед.измер.**	**Кол-во**	**Цена за ед.,руб.**	**Стоимость**
1	Дверь входная 1200х2200 однопольная окраска нитроэмаль 3в1 RAL 7035, противопожарная, с ручкой "антипаника"	шт.	3,00	38850,00	116550,00
2	Штукатурка Основит фасадная	кг	975,00	17,60	17160,00
3	Шпаклевка цементная Основит Белсилк 1 мешок	кг	20,00	27,12	542,40
4	Грунтовка пропиточная Pufas Decoself A50 универсальная 1 канистра	кг	10,00	99,00	990,00
5	Краска Pufas Matt-Latex A моющаяся латексная, мат., мороз. (1 банка, меньше не купим)	кг	4,20	378,73	1590,67
6	Сетка кладочная - 5 штук по 1,28 м2	м2	6,20	180,97	1122,01
7	Ремонтный состав MasterEmaco S 5300	кг	140,00	214,50	30030,00
8	Полимерстоун-1 (полуглянцевая полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов), КОЛЕРОВАННАЯ - на 2 слоя, RAL 7040	кг	13,16	676,50	8902,74
9	Расходные материалы	ед.	1,00	6825,00	6825,00
10	Доставка материалов	маш.	3,00	3150,00	9450,00
				Итого материал:	**193 162,82**
			-		

Итого по смете: **289 273,63р.**

Проверил:

Примечание:

1. Стоимость работ указана до 30 сентября 2021 года.
2. Данная стоимость может быть зафиксирована подписанием договора подряда.