Приложение №2
Телефон/факс: 8-967-711-47-27

Согласовано:
Подрядчик: ООО "Капитал"
"01" октября 2021г.

Утверждаю:
Заказчик:
"01" октября 2021г.

Локальный сметный расчет от 14.09.2021 г. № 14/09-21М-2

на работы по ремонту трёх входных групп жилого дома по адресу: Московская обл., Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: **611 777,42р.**

Локальный сметный расчет составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года.

№	Наименование работ и материалы	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость	
	Работы				
1	**I Реконструкция входных тамбуров**				
2	Демонтаж стен из профлиста и ГВЛ	м2	10,65	1600,00	17 040,00
3	Кладка стен из газоблока	м2	10,65	5600,00	59 640,00
4	Демонтаж/монтаж двери	шт	3,00	8070,00	24 210,00
5	Обработка поверхностей бетоноконтактом в два слоя	м2	28,03	134,50	3 770,04
6	Оштукатуривание стен входной группы внутри	м2	10,65	941,50	10 026,98
7	Оштукатуривание дверных откосов	м2	6,73	941,50	6 336,30
8	Наружная облицовка стен входной группы керамическими отдельными плитками	м2	10,65	2421,00	25 783,65
9	**II Восстановление деформированных парадных крылец 2 и 3 подъездов**				
10	Демонтаж плитки (поврежденных и деформированных участков крылец)	м2	6,00	403,50	2 421,00
11	Расширение и углубление трещины в разрушившейся стяжке, обеспыливание	пог.м.	4,00	538,00	2 152,00
12	Покрытие бетоноконтактом зачищенных участков в два слоя	пог.м.	4,00	107,60	430,40
13	Заполнение трещины ремонтным составом	пог.м.	4,00	941,50	3 766,00
14	Нанесение бетоноконтакта в два слоя	м2	6,00	161,40	968,40
15	Укладка плитки на пол	м2	6,00	2286,50	13 719,00
16	Укладка керамогранита (УГ 300х300х8 А/СК) на боковые поверхности ступенек	м2	10,00	2286,50	22 865,00
17	**III Укрытие козырьков входных групп**				
18	Замена профлиста на кровле входных групп	м2	39,00	1479,50	57 700,50
19	Монтаж коньковой планки на кровле входных групп	м.п	7,80	538,00	4 196,40
20	Монтаж прижимной планки на кровле входных групп	м.п	15,00	538,00	8 070,00
21	Монтаж торцевой планки на кровле входных групп	м.п	15,00	538,00	8 070,00
22	**IV Благоустройство**				
23	Окраска скамейки в два слоя (металлических элементов)	шт	6,00	1614,00	9 684,00
24	Окраска урн в два слоя	шт	3,00	807,00	2 421,00
25	Окраска поручня входной группы в два слоя	пог.м.	15,00	672,50	10 087,50
26	Уборка,затаривание в мешки и погрузка мусора	т	1,71	631,00	1 079,01
				Итого работа:	**294 437,17**
	Материалы	**Ед.измер.**	**Кол-во**	**Цена за ед.,руб.**	**Стоимость**
1	Бетоноконтакт Пуфас 2 слоя	кг	18,30	127,05	2325,02
2	Профнастил НС-35 (RAL 6005) зелен. 0,5 мм кратно листам м2	м2	43,00	1176,00	50568,00
3	Конек кровельный кратно 2м	м	8,00	449,93	3599,40
4	Прижимная планка кратно 2м	м	16,00	273,00	4368,00
5	Торцевая планка кратно 2м	м	16,00	376,95	6031,20

6	Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х300 мм поштучно ровно 71 штука	м2	10,65	3843,00	40927,95
7	Строительная смесь Волма Блок морозостойкая толщина слоя газобетона 7 мм	кг	180,00	11,45	2060,10
8	Штукатурка Основит фасадная	кг	450,00	16,80	7560,00
9	Клей для плитки усиленный Knauf Fliesen Plus	кг	280,00	17,35	4858,00
10	Затирка для швов	кг	16,00	134,93	2158,80
11	Керамогранит Kerama Marazzi Бореале серый 30х30 SG934900N (1,44 кв.м. в коробке) 5 коробок	м2	7,20	1139,48	8204,26
13	Эмаль Ленинградские краски Оптимум ПФ-115 окраска в 2 слоя	кг	15,75	248,22	3909,47
14	Ремонтный состав Indastro Профскрин RC45F	кг	25,00	46,03	1150,75
15	Керамогранит Cersanit Granite 32,6х32,6 C-GP4P092D (1,17 кв.м. в коробке) 20 коробок	м2	23,40	780,74	18269,32
16	Дверь входная металлическая парадная дверь с ручкой "штангой" из матовой нержавеющей стали 900 мм, стеклопакетом 25%, от полотна и усиленным дверным доводчиком до 140 кг, на порог накладка из нержавеющей стали	шт	3,00	43050,00	129150,00
17	Расходные материалы	ед.	1,00	14950,00	14950,00
18	Доставка материалов	маш.	5,00	3450,00	17250,00
				Итого материал:	**317 340,25**
			-		

Итого по смете: **611 777,42р.**

Проверил:

Примечание:

1. Стоимость работ указана до 30 сентября 2021 года.
2. Данная стоимость может быть зафиксирована подписанием договора подряда.